

Wykonawcy Wykonawcy

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) informuję, że do Zamawiającego wpłynęło pismo z następującym pytaniem:

Zapytanie nr 1:

Czy Zamawiający przewidział utworzenie alternatywnej drogi dojazdowej dla pozostałych wykonawców realizujących roboty w ramach zamówienia głównego pn.: "Budowa sali gimnastycznej z budową boiska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzynie Podlaskim". Realizacja robót drogowych, związanych z robotami ziemnymi, podbudową z kruszywa kamiennego oraz nawierzchnią z kostki brukowej betonowej, na odcinku drogi wjazdowej na teren szkoły od ul. Jana Pawła II może zablokować ruch technologiczny przy realizacji całości zadania Zamawiającego.

Odpowiedź:

Wykonawcy biorący udział w realizacji powyższego zamówienia mogą korzystać z drogi dojazdowej od strony południowej terenu Szkoły Podstawowej nr 1 (od strony dawnego Dworca PKS). Mając jednak na uwadze udogodnienia Wykonawców, terminowość wykonania prac oraz stworzenia dodatkowego miejsca składowania materiałów na terenie obecnego boiska szkolnego, Zamawiający odstępuje od obowiązku wykonania, w zadeklarowanym w ofercie terminie, wierzchniej warstwy nawierzchni jezdni (nawierzchnia z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy grubości kostki kolorowej 8cm – jezdnie) na długości nowoprojektowanego boiska, tj. 60mb. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania na tym odcinku wszystkich warstw konstrukcyjnych jezdni w terminie określonym w złożonej ofercie, z pominięciem nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cem.-piask, do której wykonania będzie można przystąpić po zakończeniu robót związanych z pokryciem dachowym i robót elewacyjnych, tj. od dnia 7.11.2018r. do dnia 30.11.2018r. Ewentualny ruch technologiczny odbywał się będzie po przygotowanej przez Wykonawcę podbudowie z kruszywa łamanego (w załączeniu plan zagospodarowania terenu z oznaczeniem miejsca wykonania nawierzchni z kostki brukowej betonowej po zakończeniu pokrycia dachowego i robót elewacyjnych).

Termin wykonania pozostałego zakresu robót zgodny z przedstawioną ofertą Wykonawcy.

Prezes Zarządu

mgr inż. Sławomir Salata