



Radzyń Podlaski, 18.02.2019 r.

PN 5/2019

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamówienia pn.: „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzynie Podlaskim”**

**Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na **Wykonanie nawierzchni boiska sportowego ze sztucznej trawy w ramach zamówienia pn.: „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska – Szkoła Podstawowa nr 1 w Radzynie Podlaskim”**, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia pytania dotyczące wyjaśnień treści SIWZ, jakie wpłynęły od zainteresowanych, wraz z odpowiedziami:

Zapytanie nr 1:

W związku z postępowaniem na „Budowa sali gimnastycznej z budową boiska SP Nr 1 w Radzynie Podlaskim” zwracam się z zapytaniem czy zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie nawierzchni polipropylenowej wewnętrznej i zewnętrznej.

Odpowiedź:

Jako nawierzchnię sportową należy przyjąć trawę syntetyczną o następujących parametrach, zgodnych z dokumentacją projektową:

- wysokość całkowita nawierzchni: min. 52mm,
- gęstość (ilość włókien/m²): min. 97 000,
- ciężar całkowity: min. 2290 gr/m²,
- rodzaj włókna: polietylenowe, fibrylowane i monofil w jednym splocie,
- Dtex: min. 15 000,
- wypełnienie: piasek kwarcowy, granuląt gumowy,
- kolor nawierzchni: zielony,
- linie: wklejone w nawierzchnię – białe.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o., ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

Krajowy Rejestr Sądowy o/Lublin nr 0000157104, NIP: 5380002863, REGON: 030087390, kapitał zakładowy 5 214 180,00 zł
tel/fax: 83 3526101, email: sekretariat@pukradzyn.pl, www.pukradzyn.pl



Zapytanie nr 2:

W przedmiarze Zamawiający wyszczególnia warstwy boiska z mialu kamiennego, maty prefabrykowanej i sztucznej trawy. W projekcie uwzględniona jest jedynie warstwa mialu kamiennego i sztucznej trawy. Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego czy Wykonawca powinien odnoście się do projektu czy przedmiaru przy składaniu oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od ułożenia maty prefabrykowanej.

Zapytanie nr 3:

Proszę o informację, czy podbudowa na boisku jest wykonana na nowo czy została po demontażu starej trawy?

Odpowiedź:

Podbudowa została wykonana na nowo.

Zapytanie nr 4:

W nawiązaniu do przetargu nieograniczonego proszę o wyjaśnienie czy pod trawą syntetyczną ma zostać wykonana mata gumowa zgodnie z przedmiarem robót, czy trawa ma zostać wykonana bez maty zgodnie z opisem w projekcie.

Ponadto proszę o informację czy warstwa mialu kamiennego o gr. 3cm ma zostać wykonana zgodnie z przedmiarem czy jest już przygotowana zgodnie z zapisami punktu 2.2 SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od ułożenia maty prefabrykowanej.

Prace związane z profilowaniem podłoża, wykonaniem warstwy podsypkowej z piasku oraz podbudowy z kruszywa kamiennego zostały już zrealizowane, co potwierdzają zapisy punktu 2.2 SIWZ. Wykonawca powinien wykonać warstwę górną z mialu kamiennego o frakcji od 0 do 4 mm grubości 3,0 cm.

Zapytanie nr 5:

Czy montaż obrzeży należy wycenić w ofercie w punkcie prace przygotowawcze, czy będzie traktowany jako roboty dodatkowe?

Odpowiedź:

Zamawiający wykona obrzeża we własnym zakresie.



Zapytanie nr 6:

Czy zadanie obejmuje montaż tulei do bramek?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uwzględnić montaż tulei do bramek.

Dostawa bramek będzie przedmiotem odrębnego zamówienia.

Zapytanie nr 7:

Czy porządkowanie terenu przyległego do boiska ze znajdujących się nasypów należy do zadań wykonawcy?

Odpowiedź:

Wykonawca powinien uporządkować teren jedynie w zakresie prac które będzie realizował.

Zapytanie nr 8:

Proszę o wyjaśnienie czy w w/w postępowaniu jako podkład pod trawę należy zastosować matę elastyczną tzw. shockpad? Jeżeli tak to proszę o podanie parametrów.

Odpowiedź:

Zamawiający odstępuje od ułożenia maty prefabrykowanej.

Prezes Zarządu
mgr inż. Sławomir Salata